



Утверждаю
Директор МУП «Тепловик»
П.Н. Притула
2025 год.

План подготовки к отопительному сезону период 2025-2026 год.
в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	659780, Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Шевченко 51а	
1.2	Муниципальное образование	Родинский	
1.3	Наличие объекта (жилой, промышленный, административный)	Промышленный	
1.4	Теплоснабжающая организация	МУП «Тепловик»	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество котельных	10 штук	
2.1.1	Год постройки	Котельная №1, с. Родино, ул. Чернышевского 6г - 1984 г.	
		Котельная №2, с. Родино, ул. Аврамкова 24- 1989 г.	
		Котельная №3, с. Родино, ул. Сухова 15г- 2019 г.	
		Котельная №4, с. Родино, ул. Стасовой 25а- 2018 г.	
		Котельная №5, с. Родино, ул. Мелиораторов 56- 1987 г.	
		Котельная №6, с. Родино, ул. Советская 79а- 1971 г.	
		Котельная №7, с. Родино, ул. Сельская 3а- 1977 г.	
		Котельная №8, с. Родино, ул. Ленина 72а- 1989г.	
		Котельная №9, с. Родино, ул. Ленина 163г- 1989 г.	
		Котельное №10, с. Раздольное, ул. Восточная 14 – 1990г.	
2.2	Общая длина теплотрассы	25,4 км (в двух трубном измерении)	
		Котельная №1, с. Родино, ул. Чернышевского 6г – 3,36 км.	

		Котельная №2 ,с. Родино, ул. Аврамкова 24- 4,38 км.	
		Котельная №3 ,с. Родино, ул. Сухова 15г- 1,98 км.	
		Котельная №4, с. Родино, ул. Стасовой 25а- 4,37 км.	
		Котельная №5, с. Родино, ул. Мелиораторов 5б- 1,59 км.	
		Котельная №6, с. Родино, ул. Советская 79а- 1,74 км.	
		Котельная №7,с .Родино, ул. Сельская 3а- 2.15 км.	
		Котельная №8 ,с. Родино, ул. Ленина 72а- 1,89 км.	
		Котельная №9,с. Родино, ул. Ленина 163г- 0,89 км.	
		Котельное №10,с.Раздольное ,ул. Восточная 14 – 3,08 км.	
2.3	Подключенная часовая нагрузка предприятия	6,51 Гкал	
3. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
3.1	Начало отопительного сезона		
	2021-2022г.г.	-	
	2022-2023г.г.	-	
	2023-2024г.г.	24.09.2024 г.	
3.2	Завершение отопительного сезона		
	2021-2022г.г.		
	2022-2023г.г.		
	2023-2024г.г.	29.04.2025 г.	
3.3	Погодные условия		
	2021-2022г.г.	-	
	2022-2023г.г.	-	
	2023-2024г.г.	- средняя температура наружного воздуха за ОЗП составила -3,5 градуса; -аномально низкая температура наружного воздуха опускалась до - 30,3 градусов; - осадки с сильным ветром составляли среднестатистическое значение.	
3.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течении отопительного периода		
	2021-2022г.г.	-	
	2022-2023г.г.	-	
	2023-2024г.г.	22228 Гкал	
3.5	Выявление неисправности котельного оборудования, тепловых сетей и запорной арматуры в процессе эксплуатации		
	2021-2022г.г.	-	

	2022-2023г.г.	-	
	2023-2024г.г	- износ горячего шнека ,потеря герметичности ; - износ подшипников и крестовины ворошилок; - износ цепей и скребков транспортера; - износ цепей и скребков транспортера; -износ корпуса транспортера; - нарушение герметичности в следствии коррозии тепловых сетей	
3.6	Аварийные ситуации (количество за ОЗП)		
	2021-2022г.г.	-	
	2022-2023г.г.	-	
	2023-2024г.г	-	
4. Мероприятия организационного характера			
4.1	Проведение комиссионного осмотра объектов теплоснабжения предприятия	03.04.2025 года по 17.04.2025 года	
4.2	Подготовка организационно- распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц по подготовке к ОЗП ,за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	17.04.2025 года	
4.3	Актуализация должностных инструкций обслуживающего персонала	апрель	
4.4	Актуализация плана действий персонала при аварийных ситуациях на объектах теплоснабжения	апрель	
4.5	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций.	постоянно	
4.6	Разработка графика опрессовки котельного оборудования и тепловых сетей	апрель	

5. Мероприятия технического характера			
5.1	Осмотр дымовых труб, зданий и сооружений	май	
5.2	Проведение гидравлических испытаний тепловых энергоустановок и тепловых сетей	апрель	
5.3	Ремонт котельного оборудования (котельная №1 ремонт золоудаления)	июнь-август	
5.4	Ремонт тепловой трассы (Котельная №2 замена участка ул. Аврамкова ДУ 63 -100 м)	июнь-август	
5.5	Ремонт котельного оборудования (котельная №4 демонтаж котла ТР-800 1 шт.)	июнь-август	
5.6	Ремонт котельного оборудования (котельная №5 демонтаж котла ТР-800 1шт.; монтаж котла ТР-800 1 шт)	июнь-август	
5.7	Ремонт тепловой трассы (котельная №10 замена участка улю Советская ДУ110 -15м; ул. Комсомольска ДУ75 - 120м)	июнь-август	
5.8	Испытания тепловых энергоустановок и тепловых сетей на плотность и прочность	сентябрь	
5.9	Проведение пробных топок	сентябрь	

Главный инженер



Н.Н. Ефременко